
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych km 0+000 - 0+400

ADRES INWESTYCJI : działka nr ewidencyjny 1322/1 w miejscowości Wilcza Wola

INWESTOR : Gmina Dzikowiec

ADRES INWESTORA : 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62

Sporządził :

Zatwierdził :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych km 0+000 - 0+400 - działka nr ewidencyjny 1322/1 w miejscowości Wilcza Wola			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,40	km km	0,40	
				RAZEM	0,40
1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 400,0*3,40	m ² m ²	1 360,00	
				RAZEM	1 360,00
1.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 400,0*3,00	m ² m ²	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
1.4	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 400,0*3,00	m ² m ²	1 200,00	
				RAZEM	1 200,00
1.5	KNR 2-31 0201-01	Analogia - Wykonanie obustronnie poboczy z mieszanki piaszczysto-gliniastej lub lokalnej pospółki warstwą gr. 10 cm pasem szer. 0,2 m x dwie strony na dł. 400mb 400*0,20*2	m ² m ²	160,00	
				RAZEM	160,00
1.6	KNR 2-31 0201-02	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5 400*0,20*2	m ² m ²	160,00	
				RAZEM	160,00