
PRZEDMIAR ROBÓT nr 23084

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Prace budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła w Spiach
ADRES INWESTYCJI : Wilcza Wola 28, 36-121 Wilcza Wola, dz. nr ewid. 1433/2, 1433/1, obręb Wilcza Wola

INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Spiach
ADRES INWESTORA : 36-121 Wilcza Wola 28

ZAKRES: : Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : PLN

Słownie:

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej	1	6
2	Montaż stolarki okiennej i drzwiowej	7	14
3	Roboty towarzyszące oraz odtworzenie tynków i powłok malarskich wokół ościeżnic zamontowanych okien i drzwi	15	22

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej			
1 d.1	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 Powierzchnia okna O7 $0,40*(1,88+<wsp>0,75*0,30)$ A (obliczenia pomocnicze) Powierzchnia okna O8 $0,40*(1,13+<wsp>0,75*0,30)$ B (obliczenia pomocnicze)	szt.	0,84 <hr/> 0,84 <hr/> 0,54 <hr/> 0,54	
	O7	7	szt.	7,00	
	O8	4	szt.	4,00	
				RAZEM	11,00
2 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 Powierzchnia okna O9 $1,00*1,22$ A (obliczenia pomocnicze)	szt.	1,22 <hr/> 1,22	
	O9	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
	O1	$1,00*(2,01+<wsp>0,75*0,76) * 7$	m ²	18,06	
	O2	$1,00*(1,74+<wsp>0,75*0,76) * 8$	m ²	18,48	
	O3	$1,00*(3,24+<wsp>0,75*0,76) * 2$	m ²	7,62	
	O4	$1,00*(5,24+<wsp>0,75*0,76) * 2$	m ²	11,62	
	O5 i O6	$1,00*(3,24+<wsp>0,75*0,76) * 3$	m ²	11,43	
				RAZEM	67,21
4 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 Powierzchnia drzwi D2 $0,91*2,10$ A (obliczenia pomocnicze)	szt.	1,91 <hr/> 1,91	
	D2	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
	D1	$1,70*(3,02+1,11+<wsp>0,75*0,17) * 1$	m ²	7,24	
				RAZEM	7,24
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników z blachy nie nadającej się do użytku $1/2*(1,24+1,00)*0,65 * (7+8+2+2+3+2)$ $1/2*(0,64+0,40)*0,65 * (7+4)$	m ² m ² m ²	17,47 3,72	
				RAZEM	21,19
2		Montaż stolarki okiennej i drzwiowej			
7 d.2	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - Okno aluminiowe PO1 trzyszybowe, nieotwierane, o wym. 100x277 cm - pozostałe parametry zgodnie z rys. A-5 i opisem technicznym - (7 szt)	m ²		
	PO1	$1,00*(2,01+<wsp>0,75*0,76) * 7$	m ²	18,06	
				RAZEM	18,06
8 d.2	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - Okno aluminiowe PO2 trzyszybowe, nieotwierane, o wym. 100x250 cm - pozostałe parametry zgodnie z rys. A-5 i opisem technicznym - (4 szt)	m ²		
	PO2	$1,00*(1,74+<wsp>0,75*0,76) * 4$	m ²	9,24	
				RAZEM	9,24
9 d.2	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 - Okno aluminiowe PO2' trzyszybowe, otwierane, o wym. 100x250 cm z siłownikami umożliwiającymi uchylanie dolnej kwatery (wraz z instalacją zasilającą i sterującą napędy siłowników) - pozostałe parametry zgodnie z rys. A-5 i opisem technicznym - (4 szt)	m ²		
	PO2'	$1,00*(1,74+<wsp>0,75*0,76) * 4$	m ²	9,24	
				RAZEM	9,24

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 0-19 1024-d.2 05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m ² - Okno aluminiowe PO3 trzyszybowe, nieotwierane, o wym. 100x400 cm - pozostałe parametry zgodnie z rys. A-6 i opisem technicznym - (2 szt)	m ²		
	PO3	1,00*(3,24+<wsp>0,75*0,76) * 2	m ²	7,62	
				RAZEM	7,62
11	KNR 0-19 1024-d.2 05	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m ² - Okno aluminiowe PO4 trzyszybowe, nieotwierane, o wym. 100x600 cm - pozostałe parametry zgodnie z rys. A-6 i opisem technicznym - (2 szt)	m ²		
	PO4	1,00*(5,24+<wsp>0,75*0,76) * 2	m ²	11,62	
				RAZEM	11,62
12	KNR 0-19 1024-d.2 02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m ² - Okno aluminiowe PO9 trzyszybowe, otwierane, o wym. 100x122 cm - pozostałe parametry zgodnie z rys. A-7 i opisem technicznym - (2 szt)	m ²		
	PO9	1,00*1,22 * 2	m ²	2,44	
				RAZEM	2,44
13	KNR 0-19 1024-d.2 07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - Drzwi aluminiowe PD2 jednoskrzydłowe, przeszklone, o wym. 91x210 cm - pozostałe parametry zgodnie z rys. A-8 i opisem technicznym - (1szt)	m ²		
	PD2	0,91*2,10	m ²	1,91	
				RAZEM	1,91
14	NNRNKB 202 d.2 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki Podokienniki 1/2*(1,24+1,00)*0,65 * (7+8+2+2+2+2) 1/2*(0,64+0,40)*0,65 * (7+4) 0,35*1,24*1	m ² m ² m ²	16,74 3,72 0,43	
				RAZEM	20,89
3		Roboty towarzyszące oraz odtworzenie tynków i powłok malarskich wokół ościeżnic zamontowanych okien i drzwi			
15	KNR 2-02 1612-d.3 06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wewnętrzne) o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
		9	kol.	9,00	
				RAZEM	9,00
16	KNR 2-02 1606-d.3 01/02	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości 15 m - ekstrapolacja	m ²		
		12,00*3,00*12	m ²	432,00	
				RAZEM	432,00
17	KNR 4-01 0320-d.3 10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami - od zewnątrz	m		
	PO1	(1,00+2,01*2+0,90*2) * 7	m	47,74	
	PO2	(1,00+1,74*2+0,90*2) * 4	m	25,12	
	PO2'	(1,00+1,74*2+0,90*2) * 4	m	25,12	
	PO3	(1,00+3,24*2+0,90*2) * 2	m	18,56	
	PO4	(1,00+5,24*2+0,90*2) * 2	m	26,56	
	PO9	(1,00*2+1,22*2) * 2	m	8,88	
	PD2	0,91*1+2,10*2	m	5,11	
				RAZEM	157,09
18	KNR 4-01 0708-d.3 04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm - od wewnątrz	m		
	PO1	(1,00) * 7	m	7,00	
	PO2	(1,00) * 4	m	4,00	
	PO2'	(1,00) * 4	m	4,00	
	PO3	(1,00) * 2	m	2,00	
	PO4	(1,00) * 2	m	2,00	
	PO9	(1,00) * 2	m	2,00	
				RAZEM	21,00
19	KNR 4-01 0708-d.3 06	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
	PO1	(2,01*2+0,90*2) * 7	m	40,74	
	PO2	(1,74*2+0,90*2) * 4	m	21,12	
	PO2'	(1,74*2+0,90*2) * 4	m	21,12	
	PO3	(3,24*2+0,90*2) * 2	m	16,56	
	PO4	(5,24*2+0,90*2) * 2	m	24,56	
	PO9	(1,00*1+1,22*2) * 2	m	6,88	
	PD2	0,91*1+2,10*2	m	5,11	
				RAZEM	136,09
20	KNR 4-01 1204-d.3 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.18 * 0,15	m ²		
			m ²	3,15	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.19 * 0,40 * 2	m ²	108,87	
				RAZEM	112,02
21 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków unigruntem - powierzchnie pionowe - ościeża	m ²		
		poz.20	m ²	112,02	
				RAZEM	112,02
22 d.3	KNNR 2 1401- 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbami lateksowymi	m ²		
		poz.21	m ²	112,02	
				RAZEM	112,02