

Przedmiar robót

ROZBIÓRKA BUDYNKU GMINNEGO

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **LIPNICA, DZIAŁKA NR EWID. 3689/4**

Nazwa i kod CPV:

Inwestor: **Gmina Dzikoweic, ul dworska, 36-122 Dzikoweic**

Jednostka opracowująca kosztorys: **a.s.p.i Autorskie Studio Projektowo Inwestycyjne Andrzej Fałat Biernackiego 13A/39 39-300 Mielec**

CPV-45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia

Data opracowania:
2018-04-20

Autor opracowania:
Krystian Łaz, asystent projektanta

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROZBIÓRKA BUDYNKU GMINNEGO		
1	Element	ROZBIÓRKA BUDYNKU GMINNEGO		
1.1	KNR 404/901/5	Rynny drewniane do gruzu, wykonanie		
	Wyczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
			RAZEM:	6,000000
			m	6,000
1.2	KNR 404/901/6	Rynny drewniane do gruzu, ustawienie		
	Wyczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
			RAZEM:	6,000000
			m	6,000
1.3	KNR 404/901/7	Rynny drewniane do gruzu, rozebranie		
	Wyczenie ilości robót:			
		6	6,000000	
			RAZEM:	6,000000
			m	6,000
1.4	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych,		
	Wyczenie ilości robót:			
		1,4*1,4*6	11,760000	
		1,54*1,3*2	4,004000	
		1*1,2*2	2,400000	
		0,6*0,6*2	0,720000	
		0,8*2*2	3,200000	
		0,9*2*4	7,200000	
		1,1*2,2	2,420000	
			RAZEM:	31,704000
			m2	31,704
1.5	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie		
	Wyczenie ilości robót:			
		5,8*9,5*2	110,200000	
		19	19,000000	
			RAZEM:	129,200000
			m2	129,200
1.6	KNR 404/406/3	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych		
	Wyczenie ilości robót:			
		75,88	75,880000	
			RAZEM:	75,880000
			m2	75,880
1.7	KNR 404/102/3	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowej		
	Wyczenie ilości robót:			
	ściana zewnętrzna główna bryła	36*3,4*0,3	36,720000	
	ściana zewnętrzna wiatrołap	9,7*2,76*0,3	8,031600	
	ściany wewnętrzne	(8,8+9,05+5,5)*2,85*0,3	19,964250	
		-1,4*1,4*6	-11,760000	
		-1,54*1,3*2	-4,004000	
		-1*1,2*2	-2,400000	
		-0,6*0,6*2	-0,720000	
	minus drzwi wewn	-0,9*3	-2,700000	
		-0,8*2	-1,600000	
			RAZEM:	41,531850
			m3	41,532
1.8	KNR 404/405/1	Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych		
	Wyczenie ilości robót:			
		76	76,000000	
			RAZEM:	76,000000
			m2	76,000
1.9	KNR 404/302/1	Rozebranie betonowych i żelbetowych ław		
	Wyczenie ilości robót:			
	ściana zewnętrzna główna bryła	36*1,3*0,4	18,720000	
	ściana zewnętrzna wiatrołap	9,7*1,3*0,4	5,044000	
	ściany wewnętrzne	(8,8+9,05+5,5)*1,3*0,4	12,142000	
			RAZEM:	35,906000
			m3	35,906
1.10	KNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunku koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę		
	Wyczenie ilości robót:			
		31,7+129,2+75,88+41,53+76+36	390,310000	
			RAZEM:	390,310000
			m3	390,310
1.11	KNNR 8/307/1	Demontaż rurociągu stalowego, Fi 15-20 mm	m	55
1.12	KNNR 8/305/1 (1)	Wymiana kurka gazowego, Fi 15 mm	szt	1
1.13	KNR 402/309/1	Demontaż podejścia do gazomierza, rura przyłączeniowa Fi 20 mm	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	KNNR 8/107/1	Demontaż rurociągu, w wykopie	m	60
1.15	KNNR 8/222/2	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, w wykopie, Fi`150`mm	m	30
1.16	KNKRB 1/214/1	Dowiezienie gruntu zmagazynowanego w hałdach i zasypianie wykopów spycharkami koparki podsiębierne o poj. łyżki 0.25 m3 kat. gruntu I-III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		98*0,3	29,400000	
		RAZEM:	29,400000	m3 29,400