

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej Nr 104252R Spie - Gwoździec w Wilczej Woli

L.p.	Nr SST Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jednostka		Razem
			Nazwa	Ilość	
1	2	3	4	5	6
CPV	45233000-9	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	1.0	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	1.0 KNNR 1 * 0111/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km km	1,587	1,59
CPV	45233000-9	II. PODBUDOWY			
2	1.1	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
	1.1 KNNR 231 0114/05/06	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm Od km 2+400 do km 3+986,54 szerokość 5,2m	m ² m2	8250,01	8 250,01
CPV	45233000-9	III. NAWIERZCHNIE			
3	1.2 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa ścieralna AC11S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm szer 5m	m ² m ²	7932,70	7 932,70
3,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m ²		7 932,70
3,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 3	m ²		7 932,70
4	1.3 KNNR 6 0308/03 /07	Warstwa wiążąca AC 16W, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm szer 5.1m	m ² m ²	8091,35	8 091,35
4,1	KNNR 6 1005/06	Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m ²		8 091,35
4,2	KNNR 6 1005/07	Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową - pod w-wę ścieralną - wartość należy wliczyć do pozycji 4	m ²		8 091,35
CPV	45233000-9	IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5	1.5 KNNR 231 0204/05/06	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/12.8mm - gr. 8cm Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/12.8- grubości 8 cm -0d km 2+400 do km 3+986,54 x0,75x2	m ² m2	2379,81	2 379,81