

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Wilcza Wola – Sudoly Nr 104251 R o długości 650 m
w miejscowości Wilcza Wola

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wyceny</i>	<i>Opis robót</i>	<i>Jedn. miary</i>	<i>Ilość robót</i>
1.	KNNR 10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0.650
2.	KNR 2 310103- 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wraz z usunięciem warstwy humusu z poboczy	m ²	3250,00
3.	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego(tłuczeń granulacji 0-63 mm wg normy PN-EN 13242+A1:2010) pasem szer. 5,0 m x650 m=3250 m ² - warstwa dolna z kamienia podkładowego o granulacji 0– 63 mm - grub. po zagęszcz.10 cm, układana rozścielaczem	m ²	3250,00
4.	KNR 2-31 0204-02	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z kamienia podkładowego(tłuczeń granulacji 0-31mm wg normy PN-EN 13242+A1:2010) - każdy dalszy 1 cm, warstwa 5 cm po zagęszczeniu z zamknięciem nawierzchni mieszanką grysowo-miałową, układana rozścielaczem	m ²	3250,00