



Symbol elementu	Nazwa elementu	Przekrój w cm
K1	Kroklew	8x16
M1	Murłata	14x16
W1	Wymian	8x16
P1	Platew	14x14
Pd1	Podwalina	14x14
S1	Ship	14x14

- UWAGI:
- KLASA DREWNA - CZ4
 - MAKSYMALNY OSIOWY ROZSTAW KROKWI - 90,0 CM
 - PODANE DŁUGOŚCI ELEMENTÓW NIE UMWZGLĘDNIAJĄ ZAPASU POTRZEBNEGO DO WYKONANIA ZACIEC ORAZ POŁĄCZEŃ
 - WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ PREPARATAMI P.POZ I PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ.
 - MURŁATE M1 ZAKOTWIC W WIEKUŚCI ŚCIANY KOLANKOWEJ PRĘTAMI GWINTOWANYMI Ø14 CO 200 cm



Załączona jest wszelkie prawa wynalazcza z tytułu o prawa autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przepisywany, kopiowany, rozpowszechniany lub oddziaływać komunikować, bez pisemnej zgody firmy aspi.

aspi

NAZWA I ADRES OBIEKTU			
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NOWY DZIKOWIEC DZ. NR 233/2			
INWESTOR			
GMINA DZIKOWIEC UL. DZIORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC			
TEMAT			
WIEŻBA DACHOWA			
PROJEKTANT			
JOANNA TYBAN POKOŚCIECOWA/13 UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ			
SPRAWODZAJĄCY			
ANDRZEJ FALAŁT B-16883 UPR. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ			
OPRACOWAŁ			
GERARD ZAJĄC KRYSZTAŃ LACH			
SKALA			
1:50			
DATA			
06.2018			
NR RYS.			
BRANŻA			
KONSTR.			
autorskie studio projektowo-inwestycyjne ul.Biernackiego 13a/39 36-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46 e-mail:aspi@aspi.com.pl w.w.-aspi.com.pl			