



Instalację elektryczną w poszczególnych pomieszczeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami:
- PN-HD 60364 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych),

Instalacja elektryczna odbiorcza w układzie TN-S

Ochrona od porażeń:

**SAMOCZYNNNE
WYŁĄCZANIE ZASILANIA**

LEGENDA:

- [Symbol] oprawa oświetleniowa nastropowa z świetłówkami liniowymi 2 x 36 W, IP65;
- [Symbol] oprawa oświetleniowa nastropowa z świetłówkami liniowymi 2 x 36 W, IP65;
- [Symbol] łącznik jednobiegunowy;
- [Symbol] łącznik o stopniu ochrony min. IP44;
- [Symbol] łącznik jednobiegunowy monostabilny;
- [Symbol] łącznik świecznikowy;
- [Symbol] gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A zwykłe;
- [Symbol] gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A o stopniu ochrony min. IP44;
- [Symbol] gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A podwójne.

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Wykończenie	Powierzchnia
0.1	Wiatrołap	bez zmian	10,2 m2
0.2	Hall + schody	bez zmian	108,3 m2
0.3	Sala	bez zmian	48,45 m2
0.4	Sala	bez zmian	8,23 m2
0.5	Sala	bez zmian	2,9 m2
0.6	Łazienka	bez zmian	11,24 m2
0.7	Sala	bez zmian	2,34 m2
0.8	Łazienka	bez zmian	10,46 m2
0.9	Sala	bez zmian	72,32 m2
0.10	Sala	bez zmian	47,95 m2
0.11	Sala	bez zmian	31,64 m2
0.12	Sala	bez zmian	51,98 m2
0.13	Sala	bez zmian	19,6 m2
0.14	Sala	bez zmian	7,99 m2
0.15	Sala	bez zmian	13,67 m2
0.16	Korytarz	bez zmian	6,46 m2
0.17	Korytarz	bez zmian	75,19 m2
0.18	Sala	bez zmian	38,19 m2
0.19	Sala	bez zmian	45,89 m2
0.20	Sala	bez zmian	36,48 m2
0.21	Sala	bez zmian	3,37 m2
0.22	Sala	bez zmian	3,66 m2
0.23	Sala	bez zmian	1,84 m2
0.24	Sala	bez zmian	2,05 m2
0.25	Sala	bez zmian	4,70 m2
0.26	Sala	bez zmian	1,55 m2
0.27	Sala	bez zmian	2,79 m2
0.28	Sala	bez zmian	28,92 m2
0.29	Taras	bez zmian	28,60 m2
0.30	Sala	bez zmian	173,43 m2
0.31	Sala	bez zmian	8,11 m2
0.32	Sala	bez zmian	33,85 m2
0.33	Sala	bez zmian	2,67 m2
0.34	Sala	bez zmian	13,82 m2
0.35	Sala	bez zmian	17,29 m2
0.36	Sala	bez zmian	17,12 m2
0.37	Łazienka	bez zmian	5,33 m2
0.38	Łazienka	bez zmian	11,28 m2
0.39	Łazienka	bez zmian	5,46 m2
0.40	Łazienka	bez zmian	11,28 m2
0.41	Sala	bez zmian	17,18 m2
0.42	Sala	bez zmian	34,98 m2
0.43	Sala	bez zmian	528,66 m2
	SUMA:		

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

a s p i			
PROJEKT		REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZ. NR 1229, 1230	
INWESTOR		GMINA DZIKOWIEC UL. DWORSKA 62 36-122 DZIKOWIEC	
TEMAT		INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE - rzut parteru	
PROJEKTANT INST. ELEKTR. W SPECJALNOŚCI INSTALACJI W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH PROJEKTANT INST. ELEKTR. W SPECJALNOŚCI INSTALACJI W ZAKRESIE INSTALACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH		GRZEGORZ KOPEĆ E-75/01	
		JANUSZ PIENŹCZEWSKI E-198/02	
OPRACOWAŁ		PIOTR KACZMARCZYK	
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:200	09.2015	E-3	ELEKTR.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46 e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl			